

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA						
Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina-Grzywna-Sławkowo na dl. 1,7 km kosztorys dla: km 2+370 - km 4+070						
Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE						
1	D-00.00.00	Wykonanie wraz z utrzymaniem organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót	kpl.	1		
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,7		
D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków						
3	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 0-50 cm)	szt.	3		
4	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 51-100cm)	szt.	4		
5	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 101-150 cm)	szt.	5		
6	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 151-200 cm)	szt.	43		
7	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 201-250 cm)	szt.	32		
8	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 251-300 cm)	szt.	9		
9	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 301-350 cm)	szt.	2		
10	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 351 cm i więcej)	szt.	1		
D-01.02.02 Usunięcie humusu						
11	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek z wywiezieniem nadmiaru	m2	6104		
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów						
12	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej	m2	26		
13	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z szutrowej	m2	45		
14	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kamienia polnego	m2	1		
15	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z bitumu	m2	140		
16	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej	m2	2		
17	D.01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego	m	1		
18	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeża betonowego	m	3		
19	D.01.02.04	Rozbiórka balustrad U-11a	m	6		
20	D.01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej wraz z bramami	m	11		
21	D-01.02.04	Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - składowisko wraz z kosztami składowania	m3	155		
22	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących przepustów	m	32		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
23	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.II-IV - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji	m3	273		
D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
24	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV - wykonanie nasypu	m3	3143		
D-04.00.00 PODBUDOWY						
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża						
25	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciąg rowerowy	m2	3457		
26	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - przejazd przez zjazd	m2	188		
27	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdy	m2	613		
D-04.03.01 Oczyszczenie i skroplenie						
28	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 - ciąg rowerowy	m2	3457		
29	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 - przejazd przez zjazd	m2	188		
30	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 - zjazdy	m2	587		
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego						

31	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 15cm - ciąg rowerowy	m2	3457		
32	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 15cm - przejazd przez zjazd	m2	188		
33	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 22cm - przejazd przez zjazd	m2	188		
34	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 15cm - zjazdu	m2	594		
35	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 22cm - zjazdu	m2	606		
D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym						
36	D-04.05.01	Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym C1,5/2 - ciąg rowerowy	m2	3457		
37	D-04.05.01	Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym C1,5/2 - przejazd przez zjazd	m2	188		
38	D-04.05.01	Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym C1,5/2 - zjazdu	m2	613		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna						
39	D-05.03.05c	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna gr. 5cm - ciąg rowerowy	m2	3457		
40	D-05.03.05c	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna gr. 5cm - przejazd przez zjazd	m2	188		
41	D-05.03.05c	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna gr. 5cm - zjazdu	m2	587		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą						
42	D-06.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III	m2	5653		
43	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	5653		
D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami						
44	D-06.02.01	Przepust o średnicy 40cm pod zjazdami i ścieżką	m	222		
45	D-06.02.01	Podbudowa pod przepustami z kruszywa łamanego gr. 15cm	m2	133		
46	D-06.02.01	Podsypka piaskowa pod przepustami gr. 15cm	m2	133		
47	D-06.02.01	Podbudowa pod wylot rury przepustu ściętego pod kątem 45° z chudego betonu gr. 15cm	m2	50		
48	D-06.02.01	Umocnienie wylotu rury przepustu ściętego pod kątem 45° krytego do rowu narzutem z kamienia polnego	m2	50		
D-06.03.01 Pobocze						
49	D-06.03.01	Pobocze gruntowe	m2	1545		
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
D-07.01.01 Oznakowanie poziome						
50	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe nawierzchni bitumicznych	m2	23		
D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych						
51	D-07.06.02	Balustrada U-11a	m	14		
52	D-07.06.02	Ogrodzenie U-12a	m	181		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
D-08.01.01b/02 Krawężniki betonowe/kamienne						
53	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	m	335		
54	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	m	9		
D-08.03.01 Obrzeża betonowe						
55	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem	m	3692		
D-08.05.01 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych						
56	D-08.05.01	Ustawienie ścieku prefabrykowanego skarpowego	m	9		
D-08.05.03 Ściek z betonowej kostki brukowej						
57	D-08.05.03	Ustawienie ścieku z betonowej kostki brukowej	m	422		
D-10.00.00 ROBOTY INNE						
D-10.01.01 roboty inne						
58	D-10.00.00	Wykonanie drenów poprzecznie pod ciągiem rowerowym	m	148		
59	D-10.00.00	Studnie do regulacji wysokościowej i wymiany włazów i kręgów	szt.	3		
D-10.00.00 INNE ROBOTY						
D-10.01.01a Mur опорowy						
60		Ściana podporowa typu L	m	151		
		Razem (netto)				
		PODATEK VAT				
		Cena ofertowa (brutto)				
/pieczęć firmowa						
SŁOWNIE (cena Data: /podpis upoważnionego przedstawiciela/						
* Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT)						