

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA						
Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina-Grzywna-Sławkowo na dł. 0,66 km						
Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE						
1	D-00.00.00	Wykonanie wraz z utrzymaniem organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót	kpl.	1		
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,66		
D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków						
3	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 101-150 cm)	szt.	2		
4	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 151-200 cm)	szt.	21		
5	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 201-250 cm)	szt.	14		
6	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 251-300 cm)	szt.	3		
7	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 301-350 cm)	szt.	2		
8	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, wywożenie dłużyc, wywożenie karpiny, wywożenie gałęzi (śr. 351 cm i więcej)	szt.	1		
D-01.02.02 Usunięcie humusu						
9	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek z wywiezieniem nadmiaru	m2	2370		
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów						
10	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z szutrowej	m2	8		
11	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z bitumu	m2	25		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
12	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.II-IV - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji	m3	79		
D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
13	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV - wykonanie nasypu	m3	777		
D-04.00.00 PODBUDOWY						
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem z zagęszczaniem podłoża						
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciąg rowerowy	m2	1278		
15	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - przejazd przez zjazd	m2	50		
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdy	m2	273		
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie						
17	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 - ciąg rowerowy	m2	1278		
18	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 - przejazd przez zjazd	m2	50		
19	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 - zjazdy	m2	265		
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego						
20	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 15cm - ciąg rowerowy	m2	1278		
21	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 15cm - przejazd przez zjazd	m2	50		
22	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 22cm - przejazd przez zjazd	m2	50		
23	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 15cm - zjazdy	m2	265		
24	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 22cm - zjazdy	m2	270		

		D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym				
25	D-04.05.01	Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym C1,5/2 - 15cm - ciąg rowerowy	m2	1278		
26	D-04.05.01	Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym C1,5/2 - 15cm - przejazd przez zjazd	m2	50		
27	D-04.05.01	Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym C1,5/2 - 15cm - zjazdy	m2	273		
		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
		D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
28	D-05.03.05c	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna gr. 5cm - ciąg rowerowy	m2	1278		
29	D-05.03.05c	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna gr. 5cm - przejazd przez zjazd	m2	50		
30	D-05.03.05c	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna gr. 5cm - zjazdy	m2	261		
		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą				
31	D-06.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III	m2	2195		
32	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	2195		
		D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami				
33	D-06.02.01	Przepust o średnicy 40cm pod zjazdami i ścieżką	m	24		
34	D-06.02.01	Podbudowa pod przepustami z kruszywa łamanego gr. 15cm	m2	14		
35	D-06.02.01	Podsypka piaskowa pod przepustami gr. 15cm	m2	14		
36	D-06.02.01	Podbudowa pod wylot rury przepustu ściętego pod kątem 45° z chudego betonu gr. 15cm	m2	50		
37	D-06.02.01	Umocnienie wylotu rury przepustu ściętego pod kątem 45° krytego do rowu narzutem z kamienia polnego	m2	50		
		D-06.03.01 Pobocze				
38	D-06.03.01	Pobocze gruntowe	m2	678		
		D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		D-07.01.01 Oznakowanie poziome				
39	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe nawierzchni bitumicznych	m2	8		
		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
		D-08.01.01b/02 Krawężniki betonowe/kamienne				
40	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	m	117		
		D-08.03.01 Obrzeża betonowe				
41	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem	m	1316		
		D-08.05.01 ściek z prefabrykowanych elementów betonowych				
42	D-08.05.01	Ustawienie ścieku prefabrykowanego skarpowego	m	2		
		D-08.05.03 ściek z betonowej kostki brukowej				
43	D-08.05.03	Ustawienie ścieku z betonowej kostki brukowej	m	22		
		D-10.00.00 ROBOTY INNE				
		D-10.01.01 roboty inne				
44	D-10.00.00	Wykonanie drenów poprzecznie pod ciągiem rowerowym	m	67		
/pieczęć firmowa		Razem (netto)				
		PODATEK VAT				
		Cena ofertowa (brutto)				
SŁOWNIE (cena						
Data:						
/podpis upoważnionego przedstawiciela/						
* Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT)						