

**Wykonanie prac remontowych dachu segmentu C i łącznika B- C w budynku Domu Pomocy
w Wielkiej Nieszawce**

PRZEDMIAR

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|---|----|--------|
| 1 | KNR 4-01 0533/06 Naprawa obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawieniu nowych odcinków z blachy ocynkowanej | m2 | 50,00 |
| 2 | KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 118,00 |
| 3 | KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 85,00 |
| 4 | KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm | m | 118,00 |
| 5 | KNR 2-02 0510/03 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm | m | 85,00 |
| 6 | KNR 4-01 0414/11 Wymiana desek czołowych | m | 118,00 |
| 7 | KNR 4-01 w 0631/01 Impregnacja ognioochronna desek, płyt, bali i krawędziaków | m2 | 145,00 |
| 8 | KNR 4-01 w 0414/04 Wymiana podsufitki z desek profilowanych grubości 25mm | m2 | 130,00 |
| 9 | KNR 13-12 1302/02 Malowanie dwukrotne farbą olejną lub bejcą powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowaniem | m2 | 130,00 |